

设备或电器						
常用设备类	中央空调-新风/分体空调	地暖/暖气片	净水系统	智能家居系统	封阳台/阳光房	钢结构/电梯
常用电器类	电视/投影仪	冰箱/冰吧	洗衣机	扫地机器人	鱼缸	
厨房常用电器类	洗碗机	消毒柜	烟机灶具/集成灶 多眼灶	热水器/壁挂炉	蒸箱/烤箱	凉霸
卫生间常用电器类	镜前灯 智能梳洗镜	智能马桶	浴缸			
书房常用电器类	咖啡机	打印机	影音设备			
主材						
全房地砖、墙砖	木地板、压条	过门石、踢脚线	木门、门锁及套线	钛镁合金门	洁具（面盆、花洒、浴室柜、五金）	
橱柜地柜及吊柜	定制衣柜	集成吊顶、浴霸	灯具	开关插座	窗台板	壁纸壁布石材等
家装施工流程						
施工准备阶段	拆除阶段 设备阶段	水电阶段	暖气阶段	准备阶段	瓦工阶段	木工阶段 准备阶段
开工交底 钢结构/电梯施工	拆除保温层、 拆改墙体	水电材料进场	地暖/暖气片 材料进场	砖进场	瓦工材料进场	木工材料进场
					防水材料进场	木工进场施工
	封阳台施工	水电进场施工	地暖/暖气片 进场施工	过门石进场	防水施工	橱柜测量 木门测量 钛镁合金门测量
	中央空调 进场施工	砖预定	地暖打压		闭水验收结束	洁具预定 美缝预定
	新风进场施工	暖气预定	地暖结束验收	木地板预定	瓦工施工	背景墙测量尺寸
	设备类验收结束	水电结束验收			瓦工结束验收	木工结束验收
油工阶段 准备阶段	主材安装阶段		保洁阶段	电器安装阶段	洁具安装阶段	完工阶段
油工材料进场	背景墙造型进场 美缝进场施工	背景墙造型进场 壁纸壁布进场	保洁	烟机灶具 集成灶 热水器	窗帘 晾衣架	完工
乳胶漆进场施工	厨卫扣板吊顶 窗台板石材进场	定制衣柜进场 灯具进场		冰箱 空调 洗衣机	沙发茶几 电视柜 餐桌餐椅	
定制衣柜测量	木门进场 钛镁合金门安装 木地板进场	开关插座进场		蒸箱烤箱 洗碗机/消毒柜	床及床头柜 书桌及休闲桌椅	
油工结束验收	洁具进场 橱柜进场	主材验收结束		净水机 前置过滤 直饮机	绿植 挂画 装饰品	

15+2

15+2

15+2